

## RESUMEN DE PRESUPUESTO

### 2.- alquitranado Paseo Extremadura - Zarza Capilla


CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	PAVIMENTACION.....	14.585,87	96,27
2	RESIDUOS.....	215,23	1,42
3	SEGURIDAD Y SALUD.....	350,00	2,31
<b>TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL</b>		<b>15.151,10</b>	
13,00% Gastos generales.....		1.969,64	
6,00% Beneficio industrial.....		909,07	
<b>SUMA DE G.G. y B.I.</b>		<b>2.878,71</b>	
21,00% I.V.A.....		3.786,26	
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA</b>		<b>21.816,07</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO GENERAL</b>		<b>21.816,07</b>	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Cabeza del Buey, a noviembre de 2017.

el arquitecto técnico

José Antonio Ramos Sánchez

 Firmado digitalmente por RAMOS SANCHEZ  
JOSE ANTONIO - 33981669C  
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,  
serialNumber=IDCES-33981669C,  
givenName=JOSE ANTONIO, sn=RAMOS  
SANCHEZ, cn=RAMOS SANCHEZ JOSE  
ANTONIO - 33981669C  
Fecha: 2017.12.12 19:38:59 +01'00'

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

2.- alquitranado Paseo Extremadura - Zarza Capilla

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 01 PAVIMENTACION</b>									
01.02	m2 cm. FRESADO DE FIRME (MBC)								
	Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.								
	pavimento existente	1	175,56	2,00	4,00	1.404,48			
							1.404,48	0,69	969,09
01.03	m2 M.B.C. TIPO AC16 surf S DESG.ÁNGELES<25								
	Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, de 4 cm de espesor fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, con filler de aportación y betún y levantado de tapas depozos y arquetas y recolocación.								
	pavimentacion								
	paseo extremadura	1	1.310,00			1.310,00			
	c/ hermanos muñoz	1	1.221,00			1.221,00			
							2.531,00	5,38	13.616,78
	<b>TOTAL CAPÍTULO 01 PAVIMENTACION.....</b>								<b>14.585,87</b>

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

2.- alquitranado Paseo Extremadura - Zarza Capilla

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 02 RESIDUOS</b>									
02.01	m3 RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEMOL. A PLANTA VALORIZ 10 km								
	Retirada de residuo de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.								
	pavimento	1	175,56	2,00	0,04	14,04			
							14,04	15,33	215,23
	<b>TOTAL CAPÍTULO 02 RESIDUOS.....</b>								<b>215,23</b>

**PRESUPUESTO Y MEDICIONES**

2.- alquitranado Paseo Extremadura - Zarza Capilla

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD</b>									
03.01	ud PA DE SEGURIDAD Y SALUD								
	Medidas de seguridad y salud, protecciones colectivas,, equipos d eproteccionindividual, señaliza- cion, vallados provisionales, segun el plan de seguridad aprobado.								
							1,00	350,00	350,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD.....</b>								<b>350,00</b>
	<b>TOTAL.....</b>								<b>15.151,10</b>